

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO Č. 25 / 2011

/ďalej len dodatok /

na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Obchodný zákonník/

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ :

Názov : Obec Čalovec
Právna forma : samospráva
Sídlo : Staničná č. 170, 946 02 Čalovec
Štatutárny orgán : Zoltán Molnár, starosta obce
IČO : 00306 401
DIČ : 2021014732
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a.s. pob. Komárno
Číslo účtu : 3803037003/5600
Telefón : 035/77 90 121
Fax : 035/77 90 121
e-mail : ocucalovec@gutanet.sk
/ďalej len objednávateľ/

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov :	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Právna forma :	S.r.o.
Sídlo :	Roľníckej školy č. 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán :	Ing. Ladislav Nyers – konateľ spoločnosti
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy :	Ing. Gabriel Nagy – výrobný – technický námestník
IČO :	34096116
DIČ :	2020399612
IČ DPH :	SK2020399612
Bankové spojenie :	VÚB Banka Komárno
Číslo účtu :	2898619051/0200
Telefón, fax :	035/7741680, 035/7741530
e-mail :	korekt@korekt.sk , www.korekt.sk
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri :	Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č: 7/N

/ďalej len zhotoviteľ/

III. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tohto dodatku je realizácia III. etapy stavby:

„Čalovec – dostavba obecného vodovodu“

(ďalej len diela) v tomto rozsahu:

Vid'. rozpočet zo dňa 13. 05. 2016, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V. Cena a platobné podmienky

5.1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č.18/96Zz., vykonávacej vyhl. MF SR č.87/96Zz., za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy.

5.2. Celková cena za zhotovenie III. etapy diela:

„Čalovec – dostavba obecného vodovodu“

79 009, 64 EUR + 20 % DPH 15 801, 93 EUR = **94 811, 57 EUR s DPH**

Podrobný rozpis položiek je uvedený v rozpočte zo dňa 13. 05. 2016.

Dôvodom zmeny rozpočtu projektu na rok 2016 sú chyby nájdené v pôvodnom rozpočte projektu pri tvorbe cenovej ponuky z 21.03.2011. Pri tvorbe položkovitého rozpočtu na celú akciu sa do objektu SO 01 RAD 3 – 1 omylom dostali položky č. 33 a 38, ktoré sú tam nepotrebné, tým pádom sú neoprávnené. Takisto omylom bol uvedený nesprávny počet (1 ks) pri položke č. 36. Správne tam mali byť 4 ks. Opravený aktualizovaný rozpočet je prílohou tohto Dodatku č. 4.

X. Záverečné ustanovenia

10.3. Dodatok je vypracovaný v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Komárno, dňa: 18. 05. 2016

Čalovec, dňa: 18. 05. 2016

KUREKT spol. s r.o.
Špeciálne čestné práce
ul. Rolníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO: 34 096 116 / IČ DPH: SK2020399612
8

Podpis a pečiatka

Objeďnávateľ:


Podpis a pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Čalovec	IČO	IČ DPH
Projektant	Aquaplan s.r.o. Komárno		
Zhotoviteľ	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.	34096116	SK2020399612
Spracoval	Gacsai Ladislav		
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		13. 5. 2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 22 791,03	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 54 896,93	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 109,72			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 1 211,96			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 79 009,64	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 79 009,64
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 79 009,64 15 801,93
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 94 811,57
Dátum a podpis	18.5.2016	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie 0,00



Pečiatka
KOREKT spol. s r.o.
Špeciálne cestné práce
ul. Rolníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO: 34 096 116, IČ DPH: SK2020399612

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav
Dátum: 13. 5. 2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu	79 009,64	15 801,93	94 811,57	0,00	79 009,64	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 RAD 1	38 048,43	7 609,69	45 658,12	0,00	38 048,43	0,00	0,00	0,00
04	SO 01 RAD 3 - 1	40 961,21	8 192,24	49 153,45	0,00	40 961,21	0,00	0,00	0,00
Celkom		79009,64	15801,93	94 811,57	0,00	79 009,64	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objekt: SO 01 RAD 1

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav

Dátum: 13. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

37 540,49 293,060

1 Zemné práce

12 886,93 0,814

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	7,85	117,75	0,000
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	461,340	8,30	3 829,12	0,000
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	461,340	0,95	438,27	0,000
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	838,800	4,23	3 548,12	0,814
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	838,800	2,12	1 778,26	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku, tr.1-4 do 500 m	m3	461,340	2,45	1 130,28	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	76,900	4,10	315,29	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	76,900	2,04	156,88	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,900	0,97	74,59	0,000
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	384,400	3,45	1 326,18	0,000
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	15,000	3,16	47,40	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	265,500	0,47	124,79	0,000

2 Zakladanie

1 820,84 65,766

13	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	13,700	26,12	357,84	26,311
14	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 50	m	154,000	9,50	1 463,00	39,455

4 Vodorovné konštrukcie

3 350,30 195,471

15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	102,500	31,46	3 224,65	193,804
16	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,702	109,86	77,12	1,509
17	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	4,795	10,12	48,53	0,158

5 Spevnené plochy

1 012,77 28,562

18	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	27,000	4,67	126,09	8,197
19	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	9,000	6,05	54,45	3,643
20	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	36,000	19,55	703,80	15,549
21	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	9,000	0,27	2,43	0,005
22	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením I.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	9,000	14,00	126,00	1,167

8 Potrubné rozvody

6 066,60 1,271

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	233,000	0,43	100,19	0,000
24	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	233,000	2,87	668,71	0,000
25	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	10,20	30,60	0,177
26	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	32,00	32,00	0,305
27	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	5,85	11,70	0,000
28	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	233,000	0,65	151,45	0,075
29	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	0,000	72,00	0,00	0,000
30	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	2,000	13,60	27,20	0,002
31	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	8,65	69,20	0,007
32	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	12,70	25,40	0,002
33	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	11,80	0,00	0,000
34	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	17,40	0,00	0,000
35	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	233,000	0,72	167,76	0,000
36	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	14,60	29,20	0,002
37	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	6,70	6,70	0,000
38	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	18,40	18,40	0,101
39	283073116283	PLASTIKA Rúra pre rozvod vody HDPE, PN 12,5 90x8, 2x1 mm NAV	m	233,000	7,50	1 747,50	0,233
40	552553161	RP DN 80	ks	0,000	30,75	0,00	0,000
41	89972111190	Vyhľadávací vodič - Ukončenie v poklope resp. v autozásuvke	m	1,000	12,30	12,30	0,000
42	2861600800	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90	ks	6,000	14,80	88,80	0,003
43	2861673200	FRIALEN integr. lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90	ks	6,000	109,00	654,00	0,014
44	3412150690	Signálne káble CE 4mm ²	m	233,000	0,60	139,80	0,000
45	422249070	Uzáver s prírubami DN 80 S 24 118-610 PN 10	ks	2,000	140,00	280,00	0,056
46	422735900	Hydrant nadzemný DN 80 PN 16	ks	1,000	700,00	700,00	0,038
47	422735950	Hydrant podzemný H 2001 - 1500	ks	1,000	186,00	186,00	0,038
48	4229126114	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 Hawle s.r.o.	ks	2,000	55,00	110,00	0,013
49	422913520	Poklop liatinový šupátkový Y 4504	ks	3,000	24,00	72,00	0,048
50	552421420	Poklop liatinový hydrantový	ks	1,000	53,00	53,00	0,060
51	5524507300	Liatinové koleno prírubové päťkové "N" DN 80	ks	2,000	41,97	83,94	0,010
52	5524509600	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 80	ks	0,000	16,63	0,00	0,000
53	552521100	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 80 mm l= 10 mm	ks	0,000	33,10	0,00	0,000
54	552521140	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 80 mm l= 200 mm	ks	1,000	38,48	38,48	0,020
55	552521180	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 80 mm l= 400 mm	ks	0,000	61,50	0,00	0,000
56	552521700	Rúra prírubová 1 m a kratšia DN 100 mm l= 1000 mm	ks	1,000	137,79	137,79	0,020
57	552553100	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou /T/ DN 80/80 mm	ks	2,000	192,24	384,48	0,042
58	552553160	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou /T/ DN 100/100 mm	ks	0,000	211,12	0,00	0,000
59	553464430	Stĺpik orientačný + tabuľka označovacia	kus	2,000	20,00	40,00	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9 Ostatné práce						2 356,20	1,176
60	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	19,029	3,85	73,26	0,000
61	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	36,000	6,84	246,24	0,000
62	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	9,000	1,25	11,25	0,000
63	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	57,000	35,00	1 995,00	1,176
64	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,029	1,60	30,45	0,000
99 Presuny hmôt						10 046,85	0,000
65	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	356,904	28,15	10 046,85	0,000
M Montážne práce						507,94	0,000
23-M Montáže priemyselného potrubia						0,00	0,000
66	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	220,00	0,00	0,000
67	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	0,000	58,50	0,00	0,000
68	142159240	Rúrky bezošvé akošť 11353 vonk. D168,3 mm hr. steny 4,5 mm	m	0,000	26,50	0,00	0,000
69	2731257000	Manžeta tesniaca gumová U 150/120/19mm	ks	0,000	1,11	0,00	0,000
70	2865230029	Objímka klzna RACI F 60, typ F, výška 60 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm.	ks	0,000	3,88	0,00	0,000
46-M Montáže zemných prác						507,94	0,000
71	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	233,000	1,58	368,14	0,000
72	2830000202	Fólia výstražná pre vodovod	m	233,000	0,60	139,80	0,000
Celkom						38 048,43	293,060

ROZPOČET

Stavba: ČALOVEC - dostavba obecného vodovodu

Objekt: SO 01 RAD 3 - 1

Objednávateľ: Obec Čalovec

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Gacsai Ladislav

Dátum: 13. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 39 622,06 404,672

1 Zemné práce 7 729,02 0,026

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,000	7,85	235,50	0,000
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	453,200	8,30	3 761,56	0,000
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	453,200	0,95	430,54	0,000
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	26,400	4,23	111,67	0,026
5	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	26,400	2,12	55,97	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku, tr.1-4 do 500 m	m3	453,200	2,45	1 110,34	0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	99,000	4,10	405,90	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	99,000	2,04	201,96	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,000	0,97	96,03	0,000
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	355,000	3,45	1 224,75	0,000
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	30,000	3,16	94,80	0,000

2 Zakladanie 5 652,45 179,082

12	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	37,000	31,85	1 178,45	71,059
13	242111111	Osadenie pláštva vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	ks	4,000	43,00	172,00	0,069
14	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 50	m	412,000	9,50	3 914,00	105,554
15	5922565000	Prefabrikát betónový - skruž studňová TBH 3-100 Ms 100	ks	4,000	97,00	388,00	2,400

4 Vodorovné konštrukcie 3 933,78 190,321

16	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	98,900	37,24	3 683,04	186,997
17	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,399	109,86	153,69	3,007
18	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	9,590	10,12	97,05	0,317

5 Spevnené plochy 1 272,04 31,340

19	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	3,300	4,67	15,41	1,002
20	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	29,900	6,05	180,90	12,104
21	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	33,200	19,55	649,06	14,339
22	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	29,900	0,27	8,07	0,018
23	577142112	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením l.tr. stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH)	m2	29,900	14,00	418,60	3,877

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Potrubné rozvody

7 249,82

2,981

24	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	412,000	0,43	177,16	0,000
25	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	412,000	2,87	1 182,44	0,000
26	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	4,000	10,20	40,80	0,236
27	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	32,00	128,00	1,221
28	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	12,000	5,85	70,20	0,003
29	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	412,000	0,65	267,80	0,133
30	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanálii, šachte DN 80	ks	4,000	13,60	54,40	0,003
31	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	11,000	8,65	95,15	0,009
32	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	412,000	0,22	90,64	0,000
34	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	11,90	11,90	0,001
35	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	14,60	58,40	0,003
36	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	6,70	26,80	0,001
37	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	0,000	14,60	0,00	0,000
39	552553161	RP DN 80/DN50	ks	7,000	30,75	215,25	0,322
40	899721112	Vyhľadávací vodič - Ukončenie v poklope resp. v autozásuvke	m	1,000	28,00	28,00	0,000
41	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	412,000	3,17	1 306,04	0,288
42	2861600900	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63	ks	8,000	7,90	63,20	0,007
43	2861673100	FRIALEN integr. lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 63	ks	8,000	82,00	656,00	0,010
44	3412150690	Signálne káble CE 4mm ²	m	412,000	0,60	247,20	0,000
45	422249010	Šupátko S 15-111-516 P 1 DN 50	ks	1,000	120,84	120,84	0,017
46	422249070	Uzáver s prírubami DN 80 S 24 118-610 PN 10	ks	4,000	140,00	560,00	0,112
47	422735900	Hydrant nadzemný DN 80 PN 16	ks	0,000	700,00	0,00	0,000
48	422735950	Hydrant podzemný H 2001 - 1500	ks	4,000	186,00	744,00	0,152
49	4229126114	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 Hawle s.r.o.	ks	4,000	55,00	220,00	0,027
50	422913520	Poklop liatinový šupátkový Y 4504	ks	4,000	24,00	96,00	0,064
51	552421420	Poklop liatinový hydrantový	ks	4,000	53,00	212,00	0,240
52	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	4,000	41,97	167,88	0,020
53	5524509600	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 80	ks	0,000	16,63	0,00	0,000
54	552521140	Rúra prírubová 1m a kratšia DN 80 mm l=200 mm	ks	2,000	38,48	76,96	0,040
55	552521180	Rúra prírubová 1m a kratšia DN 80 mm l= 300 mm	ks	2,000	46,38	92,76	0,040
56	553464430	Stĺpik orientačný + tabuľka označovacia	ks	12,000	20,00	240,00	0,030

9 Ostatné práce

1 662,94

0,923

57	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	7,062	3,85	27,19	0,000
58	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	3,300	6,84	22,57	0,000
59	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	29,900	1,25	37,38	0,000
60	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	44,700	35,00	1 564,50	0,923

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,062	1,60	11,30	0,000

99 Presuny hmôt 12 122,01 0,000

62	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	430,622	28,15	12 122,01	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

M Montážne práce 1 339,15 0,303

23-M Montáž priemyselného potrubia 440,99 0,303

63	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	4,100	58,50	239,85	0,104
64	141353850	Rúrky bezošvé oc. normal. akosť 11353.0 D133 mm hr. steny 4,5 mm	m	4,100	15,30	62,73	0,058
65	142159240	Rúrky bezošvé akosť 11353 vonk. D168,3 mm hr. steny 4,5 mm	m	4,700	26,50	124,55	0,140
66	2731257000	Manžeta tesniaca gumová U 150/120/19mm	ks	2,000	1,11	2,22	0,000
67	2865230029	Objímka klzňa RACI F 60, typ F, výška 60 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm,	ks	3,000	3,88	11,64	0,000

46-M Montáže zemných prác 898,16 0,000

68	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	412,000	1,58	650,96	0,000
69	2830000202	Fólia výstražná pre vodovod	m	412,000	0,60	247,20	0,000

Celkom 40 961,21 404,975